



AIMAG

AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppooaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027,681

Mirandola, *21/02/2023*

Prot. N. *887*

Spett.le
COMUNE DI BASTIGLIA
Area Tecnica - Servizio Urbanistica
comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it

Reparto Reti LOTT – MN/cp

PEC

**Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa privata denominato Bastiglia Est
Ambito AN.2, Via Stazione nel Comune di Bastiglia LT220014
Punti di consegna**

Con riferimento alla convocazione in Conferenza dei Servizi sul Piano in oggetto, si comunicano i punti di consegna dei servizi in gestione e si rimane a disposizione per condividere preliminarmente le soluzioni tecniche da adottare nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria sul quale dovrà essere richiesto nulla osta tecnico.

Acquedotto

Il punto di consegna viene individuato nella rete di Via Stazione che, in relazione alle previste opere e piantumazioni, dovrà essere spostata nella porzione carrabile della strada. Il progetto della rete dovrà prevedere tubazioni in polietilene RC PE100 Pn16 aventi i seguenti diametri:

- De 125 mm per il tratto in Via Stazione che dovrà comprendere i ricollegamenti di reti ed allacciamenti;
- De 90 mm a servizio della strada di accesso al comparto sino al limite sud;
- De 75 mm per gli altri tratti;
- idranti stradali sui terminali di rete.

Fognature

La condizione indispensabile per la concessione del Nulla Osta Tecnico da parte del Gestore è che il progetto delle fognature preveda la completa separazione delle acque meteoriche dai reflui all'interno dell'area.

Acque reflue

Il recapito viene individuato nella condotta in PVC De 250 di Via Della Vigna ad una profondità di circa -1,50 m.

M





AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Acque meteoriche

Il recapito viene individuato nel collettore in CLS Dn 800 di Via Della Vigna ad una profondità di circa -1,15 m.

Il progetto dovrà prevedere;

- un adeguato sistema di raccolta delle acque ricadenti sulla Via Stazione da concordare con l'ufficio tecnico comunale;
- una tubazione di allacciamento a gravità DN 150 di lunghezza non minore di metri 10 e sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche generate dalle impermeabilizzazioni, il cui dimensionamento dovrà considerare curve segnalatrici di possibilità pluviometrica aventi caratteristiche diverse per tempo di ritorno, intensità critica e cumulata, restituendo diagrammi idrometrici compatibili con l'assetto altimetrico di progetto escludendo esondazioni dal piano stradale;
- adeguati sistemi per assicurare il deflusso delle acque dei terreni circostanti.

Per la richiesta di nulla osta tecnico facente parte del titolo abilitativo per le opere di urbanizzazione, si dovrà fare riferimento alle indicazioni pubblicate sul sito web aziendale (rif.: carmine.pepe@aimag.it).

Distinti saluti

Il Dirigente Servizio Idrico Integrato
(P.I. Floriano Scacchetti)

